
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP - Izolacje ścian fundamentowych
ADRES INWESTYCJI : CHOROMANY - WITNICE
INWESTOR : GMINA CZERWIN
ADRES INWESTORA : PLAC TYSIĄCLECIA 1, CZERWIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian fundamentowych			
1 d.1	KNNR-W 3 0206-05	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych (11.30*2+9.06*2)*1.15	m ² m ²	 46.828	
				RAZEM	46.828
2 d.1	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z pianki polistyrenowej na klej - styrodur gr 13 cm poz.1	m ² m ²	 46.828	
				RAZEM	46.828