
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP
ADRES INWESTYCJI : CHOROMANY - WITNICE
INWESTOR : GMINA CZERWIN
ADRES INWESTORA : PLAC TYSIĄCLECIA 1, CZERWIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie elewacji			
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 120.0	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 120.0	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 0-23 d.1 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 36.10	m		
			m	36.100	
				RAZEM	36.100
4	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm 118.0	m ²		
			m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
5	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 4.10	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
6	KNR 0-17 d.1 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 732	szt.		
			szt.	732.000	
				RAZEM	732.000
7	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach 118+4.10	m ²		
			m ²	122.100	
				RAZEM	122.100
8	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 31.50	m		
			m	31.500	
				RAZEM	31.500
9	ZKNR C-2 d.1 0116-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy ściany + ościeża 120.0+4.10	m ²		
			m ²	124.100	
				RAZEM	124.100
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.36	m ²		
			m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
11	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 133	m ²		
			m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
2		Tynk mozaikowy - cokół			
12	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 5.40	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
13	KNR 0-17 d.2 0930-03	Wykonanie tynków mozaikowych 5.40	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400