
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : CHOROMANY - WITNICE
INWESTOR : GMINA CZERWIN
ADRES INWESTORA : PLAC TYSIĄCLECIA 1, CZERWIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie elewacji			
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 185.20	m ² m ²	 185.200	
				RAZEM	185.200
2	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 185.20	m ² m ²	 185.200	
				RAZEM	185.200
3	KNR 0-23 d.1 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 62.46	m m	 62.460	
				RAZEM	62.460
4	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm 175.70	m ² m ²	 175.700	
				RAZEM	175.700
5	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 18.90	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
6	KNR 0-17 d.1 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 1168	szt. szt.	 1168.000	
				RAZEM	1168.000
7	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach 175.70+18.90	m ² m ²	 194.600	
				RAZEM	194.600
8	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 71.25	m m	 71.250	
				RAZEM	71.250
9	ZKNR C-2 d.1 0116-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy ściany + ościeża poz.7	m ² m ²	 194.600	
				RAZEM	194.600
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 6.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
11	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 206.0	m ² m ²	 206.000	
				RAZEM	206.000
2		Tynk mozaikowy - cokół			
12	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 30.27	m ² m ²	 30.270	
				RAZEM	30.270
13	KNR 0-17 d.2 0930-03	Wykonanie tynków mozaikowych 30.27	m ² m ²	 30.270	
				RAZEM	30.270