
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : MALINOWO NOWE
INWESTOR : GMINA CZERWIN
ADRES INWESTORA : PLAC TYSIĄCLECIA 1, CZERWIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie elewacji			
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	(4.0*12.80+3.50*8.80+2.90*2.40)*2+4.0*14.0*2	m ²	289.920	
		-<otwory>(1.50*1.50*5+0.80*0.80*7+1.90*5.0+1.50*5.0+1.0*2.50+1.50*0.70)	m ²	-36.280	
				RAZEM	253.640
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	poz.1	m ²	253.640	
				RAZEM	253.640
3	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	0.40*(12.80+12.80+3.50+8.80+28)	m	26.360	
				RAZEM	26.360
4	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm	m ²		
d.1	2609-01	poz.1	m ²	253.640	
				RAZEM	253.640
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1	2609-02	18.90	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.1	2609-03	(poz.4+poz.5)*6	szt.	1635.240	
				RAZEM	1635.240
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach	m ²		
d.1	2609-06	poz.4+poz.5	m ²	272.540	
				RAZEM	272.540
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08	4*4+1.50*26	m	55.000	
				RAZEM	55.000
9	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy ściany + ościeża	m ²		
d.1	0116-03	poz.7	m ²	272.540	
				RAZEM	272.540
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	0.25*(1.50*5+5.05*2)	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	256	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
2		Tynk mozaikowy - cokół			
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2609-06	0.40*(12.80+8.80+2.40*2+14.0*2)	m ²	21.760	
				RAZEM	21.760
13	KNR 0-17	Wykonanie tynków mozaikowych	m ²		
d.2	0930-03	poz.12	m ²	21.760	
				RAZEM	21.760