

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ocieplenie ścian fundamentowych  
ADRES INWESTYCJI : SEROCZYN  
INWESTOR : GMINA CZERWIN  
ADRES INWESTORA : PLAC TYSIĄCLECIA 1, CZERWIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Ocieplenie ścian fundamentowych</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 0206-05	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych (26.80*2+12.44*2)*1.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.252</b>
2 d.1	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z pianki polistyrenowej na klej - styrodur gr 13 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.252</b>