

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa droga gminnej - ul. Miodowa”.

Zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp w odpowiedzi na pytanie dotyczące ww. zamówienia, Zamawiający udziela wyjaśnienia:

1. Potwierdzenie, że zamówieniem nie jest objęte wykonanie kanału technologicznego wzdłuż projektowanej nawierzchni jezdni.

Odp. Potwierdzam, że zamówienie nie obejmuje wykonania kanału technologicznego.

2. Usunięcie rozbieżności w zapisach:

- SIWZ rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapisano: „.....Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie **przedmiaru robót (dokument poglądowy)**”,
- Załącznik nr 2 Umowa nr INR.272/.../2021 § 1 ust. 4 zapisano: „**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany,, przedmiar robót**”.

Odp. Wykonawca składa : kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.

3. Usunięcie rozbieżności w zapisach poz. 21 d.7 przedmiaru:

- SST-04.04.01 – nie dotyczy kruszywa łamanego
- kol. 3: Warstwa podbudowy z mieszanki **kr. łamanego** zagęszczonych mechanicznie o grubości 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie w-wy podbudowy z **m. kr. łamanego fr. 0/ 31,50** mm zagęszczanego mechanicznie **kruszywo z korytowania ciągu głównego**.

Zgodnie z opisem w poz. 6 d.3 przedmiaru robót, opisem do Projektu Zagospodarowania Terenem rozdz. VI pkt. 1 i 2 uzyskane kruszywo z korytowania nie jest kruszywem łamanym.

Odp. Pozycję koszt. ofertowego 21 d.7 należy wycenić jako wykonanie warstwy podbudowy z m. kr. naturalnego o gr. 15 cm z uwzględnieniem wykorzystania mieszanki kruszywa nat. i łamanego z korytowania istn. nawierzchni żwirowej ul. Miodowej i z odniesieniem do SST -04.04.01.

4. Usunięcie rozbieżności w zapisach poz. 26 d.8 przedmiaru:

- kol. 3: Nawierzchnia odcinka przejściowego z mieszanki **kruszywa łamanego**. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki **kruszywa łamanego fr. 0/31,50** mm zagęszczanego mechanicznie o średniej gr. 15 cm (po zagęszczeniu) jako nawierzchnię. Pozycja obejmuje koszty **wbudowania materiału z rozbiórki ciągu głównego** wraz z ich zagęszczeniem.

Zgodnie z opisem w poz. 6 d.3 przedmiaru robót, opisem do Projektu Zagospodarowania Terenem rozdz. VI pkt. 1 i 2 uzyskane kruszywo z rozbiórki ciągu głównego nie jest kruszywem łamanym.

Odp. Pozycję koszt. ofertowego 26.d.8 należy wycenić jako wykonanie nawierzchni odcinka przejściowego o gr. 15 cm z wykorzystaniem mieszanki kr. naturalnego i łamanego z korytowania istn. naw. żwirowej ul. Miodowej.

5. Usunięcie rozbieżności w zapisach poz. 27 d.9 przedmiaru:

- kol. 3: Uzupełnienie poboczy mieszanką **kruszywa łamanego -materiał z korytowania ciągu głównego**. Pozycja obejmuje uzupełnienie obustronnych poboczy z mieszanki **kruszywa łamanego** wraz profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy 5cm..

Zgodnie z opisem w poz. 6 d.3 przedmiaru robót, opisem do Projektu Zagospodarowania Terenem rozdz. VI pkt. 1 i 2 uzyskane kruszywo z korytowania ciągu głównego nie jest kruszywem łamanym.

Odp. Pozycję koszt. ofertowego 27. d.9 należy wycenić jako wykonanie uzupełnienia poboczy m. kruszywa naturalnego i łamanego z rozbiórki (korytowania) istn. nawierzchni żwirowej ul. Miodowej

6. SWZ rozdz. III stanowi: W ramach zadania należy wykonać 207,00 mb nowej jezdni bitumicznej o grubości **9 cm** i szerokości 5 mb.

Opis projektu architektoniczno-budowlanego w rozdz. II pkt.1: szerokość jezdni z **kostki betonowej** 5m.

Opis projektu architektoniczno-budowlanego w rozdz. II pkt.5, przekrój normalny oraz przedmiar robót budowlanych określa wykonanie warstwy **ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm.**

Prosimy o podanie jednoznacznej odpowiedzi odnośnie grubości oraz materiału z jakiego ma zostać wykonana nawierzchnia ciągu głównego jezdni.

Odp. W ramach zadania należy wykonać 207 mb nowej jezdni bitumicznej o grubości - 5 cm i szerokości - 5 m. Należy wycenić i wykonać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm, na obciążenie KRI-2 zgodnie z opisem w pr i koszt. ofertowym.

7. Opis projektu zagospodarowania terenu w rozdz. V pkt. 5 wskazuje roboty dodatkowe polegające na wyrównaniu powierzchni terenu za poboczami, natomiast rysunek do ww. projektu zaznacza wykonanie zieleni niskiej (trawnika) za poboczami.

Prosimy o precyzyjną odpowiedź jakie roboty należy wykonać oraz uwzględnić je w przedmiarze robót budowlanych.

Odp. : Robót opisanych w pzt w rozdz. V, pkt. 5 nie należy wyceniać. Wycena ofertowa obejmuje tylko pozycje wyszczególnione w załączonym pr i koszt. ofertowym.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kosztach uporządkowanie terenu pomiędzy krawężnikami poboczy i granicą pasa drogowego po wykonanych robotach zasadniczych, z ewentualnym ścięciem nadmiaru gruntu lub uzupełnieniem miejsc zaniżenia gruntem z wykopów w obrębie inwestycji.

W pozycjach obejmujących wykonanie warstw z wykorzystaniem mieszanki kruszywa nat. i łamanego z korytowania istn. naw. żwirowej ul. Miodowej nie będą miały zastosowania wymagania SST w zakresie składu materiału użytego do wykonania robót. Inwestorowi zależy na maksymalnym wykorzystaniu materiału wbudowanego wcześniej w nawierzchnię żwirową ulicy.